
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie niwelacji i ukształtowania terenu oraz trawnika
ADRES INWESTYCJI : Ogród Botaniczny przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach
INWESTOR : GEOPARK Kielce
ADRES INWESTORA : 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : maj 2018r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, w tym obsługa geodezyjna inwestycji	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-01 0207-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1061	m ³	1061.000	
				RAZEM	1061.000
3	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³		
		312.3	m ³	312.300	
				RAZEM	312.300
4	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²		
		2084	m ²	2084.000	
				RAZEM	2084.000
5	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.17	ha	0.170	
				RAZEM	0.170
6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
		Krotność = 5	ha	0.170	
		0.17			
				RAZEM	0.170
7	KNR 2-21 0213-03	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
8	KNR 2-21 0213-04	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
		Krotność = 5	ha	0.050	
		0.05			
				RAZEM	0.050
9	KNR 2-21 0408-02 z.o.2.4.	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - darń gotowa	m ²		
		2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000