

WYTYCZNE dla –

Wykonanie i montaż ławki (po łuku) na konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi –
długość 8,75 mb, szerokość 0,45 m, wysokość 0,45 m

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m² oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

ZADANIE 2 – Wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie zaprojektuj i wybuduj) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Geopark Kielce - Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

Kod CPV:

1. 77300000- 3 Usługi ogrodnicze

Opracowany przez: Katarzyna Socha

Maj 2018 r.

1. Ogólne wytyczne dla wykonania i montażu ławki.

1.1. Opis ogólny

Ławka łukowa bez oparcia z drewnianym siedziskiem mocowana do podłoża (kostka granitowa łupana) za pomocą śrub lub kotw zlokalizowana przy budynku „Zielonej Klasy” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

1.2. Wymiary

Długość łuku ławki – 8,75 mb

Szerokość siedziska - 45 cm

Wysokość siedziska - 45 cm

1.3. Deskowanie

Deski (szczepiliny) o grubości 4 cm i szerokości 6 cm z zaokrąglonymi rantami.

Maksymalny odstęp między szczepilinami powinien wynosić 1,5 cm. Deskowanie prostopadle w stosunku do długości ławki.

Drewno egzotyczne iroko olejowane. Olej bezbarwny.

Montaż szczepilin do wsporników powinien być wykonany w sposób niewidoczny z zewnątrz (brak widocznych śrub, kotw, gwoździ itp.).

1.4. Stelaż

Konstrukcja ławki wykonana z profili stalowych zamkniętych, ewentualnie rur i blach stalowych, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym. Konkretny kolor do ustalenia z Inwestorem.

Ławka powinna być stabilnie umocowana na podłożu, tak aby co najmniej 1 para nóg przypadła na 2 mb ławki (mierzone po łuku).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie/ogrodnictwie, jak również powinny posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Aprobata techniczna,
- Deklaracja zgodności,
- Atest higieniczny,
- Certyfikat.